

ADD. B



Città metropolitana di Torino

AREA EDILIZIA

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2

I.T.I.S. "PININFARINA" Via Ponchielli, 16 - Moncalieri

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO
FINANZIATI CON FONDI DEI PATTI TERRITORIALI
AREA TORINO SUD

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

REV.	DESCRIZIONE-CONTENUTO	DATA	REDATTO	VERIFICATO
	<u>IL DIRETTORE DEI LAVORI:</u> <input checked="" type="checkbox"/> Arch. Alessandra VENESIA <u>COLLABORATORI:</u> <input checked="" type="checkbox"/> Ing. Margherita BONFANTE <u>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:</u> <input checked="" type="checkbox"/> Arch. Claudio SCHIARI		<u>NOME FILE:</u> <u>CODICE ID. EDIFICIO:</u> <p style="text-align: center;">3015</p> <u>CODICE ID. COMMESSA:</u> <u>CODICE ID. OGGETTO:</u> <u>SCALA:</u> <p style="text-align: center;">/</p>	
	<u>OGGETTO:</u> VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI		<u>TAVOLA N°:</u> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">AD.005</p>	

CODICE EDIFICIO: 3015

OGGETTO: I.T.I.S. PININFARINA - VIA PONCHIELLI, 16 - MONCALIERI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO FINANZIATI CON FONDI DEI PATTI TERRITORIALI AREA TORINO SUD.

AGGIUDICAZIONE: approvata con Determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2 di concerto con il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni n° 24-8910/2015, in data 03/04/2015

CONTRATTO: Contratto rep.n.60 stipulato in data 11/06/2015

IMPRESA: PRANEDIL s.a.s.- Via Castellini, 24 - 20077 Melegnano (MI), nella persona del Sig. Nunzio Saciotti Legale rappresentante.

POLIZZA ASSICURATIVA (di cui all'art. 125 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.): n° 00383/11/45243195 rilasciata da HELVETIA Compagnia Svizzera d'assicurazioni

RIBASSO OFFERTO: 28,452 %

IMPORTO CONTRATTUALE:

Importo lavori	Euro	424.655,27
Oneri per la sicurezza	Euro	<u>78.850,00</u>
Importo complessivo	Euro	<u>503.505,27</u>

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

L'anno duemilaquindici, il giorno 25.....del mese di novembre.....con il presente atto si convengono i seguenti nuovi prezzi (da intendersi quali prezzi lordi di affidamento, da assoggettare al ribasso offerto in fase di gara, fatto salvo per le voci facenti parte degli oneri della sicurezza):

28.A10.C10.005 - Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio. costo primo mese o frazione di mese

Euro 17,00/ml

28.A10.C10.010 - Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

Euro 1,30/ml

28.A10.C05.005 - MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta. per lo sviluppo in mq in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il primo mese o frazione di mese

Euro 11,50/ml

28.A10.C05.010 - MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta. per ogni mese successivo

Euro 1,40/ml

1C.01.160.0010.a - Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento; carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali

Euro 9,44/ml

02.P80.S46.010 - Sabbatura a secco di superfici con sabbia silicea, escluse tutte le protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di mq 150, su marmi, graniti, cemento e pietre dure

Euro 16,14/mq

02.P80.S54.020 - Maggiorazione per protezioni di ogni genere, eventualmente necessarie, per lavori di idrolavaggio e/o idrosabbatura su facciate: protezione su opere in caso di intervento su manufatti in corso d'uso da parte di terzi, fino al (percentuale del 100 %)

N.P.01 - Rimozione e smaltimento frangisole comprendente la rimozione della sigillatura a cemento nell'intorno dei punti di fissaggio al sottostante mensolone, il taglio della testa del dado, l'imbragatura dell'elemento, il suo sollevamento e

rimozione, il carico su mezzo e lo smaltimento dello stesso in discarica

Euro 1.350,00/cad

N.P.02 - Chiusura del giunto sottopannello mediante applicazione di scossalina in alluminio preverniciato, sviluppo 33cm circa, da tassellare in una prima fase alla sola trave sottopannello, successivo intasamento del giunto mediante insufflaggio di schiuma poliuretana (come computato alla voce 1C.13.450.0010.g), fissaggio del faldale mediante tasselli anche alla superficie inferiore del pannello e sigillatura lungo tutto il contorno con silicone acrilico verniciabile, compreso temporaneo spostamento e ricollocamento degli impalcati contigui alle zone di intervento.

Euro 33,00/ml

N.P.03 - Sigillatura dei giunti al contorno delle finestre esistenti mediante applicazione di schiuma poliuretana, rifilatura della stessa, applicazione di silicone acrilico verniciabile e decorazione.

Euro 8,00/ml

N.P.04 - Rimozione pannellatura vetrata dimensioni 0.95x1.85 fra locale D21 e locale D22, previo smontaggio della contigua paretina in laminato, fornitura e posa di parete in lamiera coibentata dotata di n.2 fori per l'uscita dei canali di aspirazione a servizio degli armadi ventilati presenti nei locali e rimontaggio dell'esistente paretina.

Euro 550,00/a corpo

N.P.05 - Maggiorazione alla voce 01.A18.B00.075 per inserimento di una coppia di ante-apribili supplementari, complete di maniglione anti-panico, sul serramento tipo A ubicato in corrispondenza dell'ingresso lato Via Pininfarina

Euro 2.000,00/a corpo

1C.14.050.0010.e - Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm

Euro 15,89/kg

01.A15.B00.005 - Rimozione di vetri comprensiva della successiva pulitura delle battute Per qualunque tipo di vetro

Euro 8,52/mq

01.P20.B03.005 - Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 3+0.38+3; Ug= 5,7 w/m2k e Rw= c.a 32dB

Euro40,50/mq

01.A15.A10.035 - Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento

Euro37,70/mq

N.P.06 - Fornitura e posa in opera di tubolari in acciaio preverniciato, compresi traversi di collegamento e piastre di ancoraggio, collegati alla parete retrostante a mezzo di tasselli chimici

Euro 75,00/ml

N.P.07 - Maggiorazione alla voce 06.A27.D02.025 per fornitura di estrattore di taglia superiore (prevalenza 800Pa) completo di inverter

Euro 1,850,00/cad

06.A07.A01.010 - F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A

Euro18,69/cad

06.A13.F02.005 - F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato. F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo

Euro 31,01/cad

N.P.08 - Maggiori opere da elettricista comprendenti: la posa di un temporizzatore supplementare a servizio dell'armadio acidi e basi, lo spostamento delle prese a parete nel locale D20 a seguito della richiesta dell'istituto, per permettere il posizionamento di lava-vetria e autoclave accanto al nuovo lavello, il temporaneo ribaltamento del circuito luce del locale D18 onde consentirne l'utilizzo durante l'allestimento dell'impianto elettrico nel contiguo locale D19

Euro 1.500,00/a corpo

N.P.09 - Maggiori opere da elettricista comprendente l'elettrificazione della serranda a tenuta stagna prevista a sezionamento dell'esistente canna fumaria nel locale D22, con ribaltamento dell'accensione su ciascuna delle cappe esistenti

Euro 850,00/a corpo

N.P.10 - Noleggio e allestimento di antifurto a protezione del primo impalcato del

ponteggio di manutenzione previsto, per ciascuna fase prevista

Euro 700,00/cad

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'amministrazione una volta intervenute le approvazioni di legge.

Torino, il... 25/11/2015

L'IMPRESA

Sciroli Min

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Alessandra VENESIA

visto del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Claudio SCHIARI

mb/AVICS

AREA EDILIZIA

Servizio Edilizia Scolastica 2

C.so Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6081 - Fax 011 861 4292 edilizia-scolastica2.manutenzione@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

pag. 5 di 5